



COMUNE DI MONTEVERDE

PROVINCIA DI AVELLINO

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE STRADA DI PENETRAZIONE

E COLLEGAMENTO CON LA S.S. 401

(OFANTINA - POZZO VETERE)

Ubicazione: Agro di Monteverde - Foglio 2 - 5 - 8 - 10

STRALCIO FUNZIONALE

PROGETTISTA		Ing. Maurizio ROSA - U.T.C.		
Committente		COMUNE DI MONTEVERDE		
AMMINISTRAZIONE COMUNALE		UFFICIO TECNICO Via Fontana - 83049 MONTEVERDE (AV)		
Documento	Elaborato	Redatto	Controllato	Approvato
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	GEN2	M. R.	M. R.
	Revisione	Data		
	01	Dicembre 2018		

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione strada di penetrazione e collegamento con la SS 401 (Ofantina-Pozzo Vetere - Lago S. Pietro).

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Monteverde, 03/12/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 E.01.010.010 a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) STRADA OFANTINA MONTEVERDE - da imbocco a sezione 1 *(H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) - da sezione 1 a 2 *(H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) - da sezione 2 a 3 *(H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) - da sezione 3 a 4 *(H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) - da sezione 4 a 5 *(H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) - da sezione 5 a 6 *(H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) - da sezione 6 a 7 *(H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2) (H/peso=(0,50+1,50)/2)								
	A RIPORTARE					2'357,40			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2'357,40		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,89	3,000	1,000	29,67		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			18,44	3,000	1,000	55,32		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			16,44	3,000	1,000	49,32		
	- da sezione 7 a 8 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			14,85	3,000	1,000	44,55		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,87	3,000	1,000	38,61		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			13,77	3,000	1,000	41,31		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			5,04	3,000	1,000	15,12		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			5,51	3,000	1,000	16,53		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			4,37	3,000	1,000	13,11		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			5,26	3,000	1,000	15,78		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,83	3,000	1,000	20,49		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			16,55	3,000	1,000	49,65		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			5,53	3,000	1,000	16,59		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,36	3,000	1,000	31,08		
	- da sezione 8 a 9 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			7,57	3,000	1,000	22,71		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,23	3,000	1,000	33,69		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,46	3,000	1,000	37,38		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			16,08	3,000	1,000	48,24		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			19,73	3,000	1,000	59,19		
	- da sezione 9 a 10 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,97	3,000	1,000	20,91		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			13,32	3,000	1,000	39,96		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			15,00	3,000	1,000	45,00		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,14	3,000	1,000	33,42		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			8,44	3,000	1,000	25,32		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			22,50	3,000	1,000	67,50		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,09	3,000	1,000	18,27		
	- da sezione 10 a 11 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			15,02	3,000	1,000	45,06		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,83	3,000	1,000	35,49		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			14,83	3,000	1,000	44,49		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,41	3,000	1,000	34,23		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			14,89	3,000	1,000	44,67		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			19,37	3,000	1,000	58,11		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			17,84	3,000	1,000	53,52		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,49	3,000	1,000	19,47		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			7,19	3,000	1,000	21,57		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			5,98	3,000	1,000	17,94		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			3,75	3,000	1,000	11,25		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,38	3,000	1,000	19,14		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			7,46	3,000	1,000	22,38		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,49	3,000	1,000	34,47		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,78	3,000	1,000	29,34		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			8,62	3,000	1,000	25,86		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,65	3,000	1,000	19,95		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			15,80	3,000	1,000	47,40		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			18,02	3,000	1,000	54,06		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,71	3,000	1,000	20,13		
	- da sezione 11 a 12 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			13,48	3,000	1,000	40,44		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			5,88	3,000	1,000	17,64		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,29	3,000	1,000	27,87		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,54	3,000	1,000	31,62		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			8,97	3,000	1,000	26,91		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,85	3,000	1,000	32,55		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			5,16	3,000	1,000	15,48		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			3,59	3,000	1,000	10,77		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			2,69	3,000	1,000	8,07		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			3,38	3,000	1,000	10,14		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			7,12	3,000	1,000	21,36		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			5,71	3,000	1,000	17,13		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			13,75	3,000	1,000	41,25		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			27,07	3,000	1,000	81,21		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			23,84	3,000	1,000	71,52		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			21,79	3,000	1,000	65,37		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			18,14	3,000	1,000	54,42		
	- da sezione 12 a 13 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			13,71	3,000	1,000	41,13		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			16,55	3,000	1,000	49,65		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,62	3,000	1,000	28,86		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,47	3,000	1,000	19,41		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			4,20	3,000	1,000	12,60		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,79	3,000	1,000	20,37		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			5,28	3,000	1,000	15,84		
	A RIPORTARE						4'666,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4'666,26		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,14	3,000	1,000	27,42		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			8,83	3,000	1,000	26,49		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			15,80	3,000	1,000	47,40		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			15,44	3,000	1,000	46,32		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			15,56	3,000	1,000	46,68		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			13,00	3,000	1,000	39,00		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			17,68	3,000	1,000	53,04		
	- da sezione 13 a 14 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			14,59	3,000	1,000	43,77		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,93	3,000	1,000	29,79		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			8,60	3,000	1,000	25,80		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,12	3,000	1,000	33,36		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,20	3,000	1,000	36,60		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			22,74	3,000	1,000	68,22		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			19,53	3,000	1,000	58,59		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			13,95	3,000	1,000	41,85		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,17	3,000	1,000	36,51		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,79	3,000	1,000	29,37		
	- da sezione 14 a 15 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			29,84	3,000	1,000	89,52		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			16,36	3,000	1,000	49,08		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			21,00	3,000	1,000	63,00		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			14,16	3,000	1,000	42,48		
	- da sezione 15 a 16 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,04	3,000	1,000	27,12		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,18	3,000	1,000	30,54		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			4,35	3,000	1,000	13,05		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			4,77	3,000	1,000	14,31		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,84	3,000	1,000	20,52		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,12	3,000	1,000	33,36		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			19,84	3,000	1,000	59,52		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			28,54	3,000	1,000	85,62		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			22,68	3,000	1,000	68,04		
	- da sezione 16 a 17 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			25,89	3,000	1,000	77,67		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			27,95	3,000	1,000	83,85		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			37,07	3,000	1,000	111,21		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			23,43	3,000	1,000	70,29		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,40	3,000	1,000	28,20		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,73	3,000	1,000	32,19		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,27	3,000	1,000	27,81		
	- da sezione 17 a 18 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			101,70	3,000	1,000	305,10		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			16,13	3,000	1,000	48,39		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			27,40	3,000	1,000	82,20		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			14,67	3,000	1,000	44,01		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			19,06	3,000	1,000	57,18		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			19,52	3,000	1,000	58,56		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			23,22	3,000	1,000	69,66		
	- da sezione 18 a 19 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			25,77	3,000	1,000	77,31		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			29,62	3,000	1,000	88,86		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			28,86	3,000	1,000	86,58		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			22,29	3,000	1,000	66,87		
	- da sezione 19 a 20 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,78	3,000	1,000	20,34		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			8,74	3,000	1,000	26,22		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			19,92	3,000	1,000	59,76		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			7,25	3,000	1,000	21,75		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,41	3,000	1,000	28,23		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			25,07	3,000	1,000	75,21		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			22,33	3,000	1,000	66,99		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			19,35	3,000	1,000	58,05		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,34	3,000	1,000	37,02		
	- da sezione 20 a 21 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,37	3,000	1,000	19,11		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,01	3,000	1,000	36,03		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,65	3,000	1,000	28,95		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			4,60	3,000	1,000	13,80		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,66	3,000	1,000	19,98		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,73	3,000	1,000	32,19		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			5,43	3,000	1,000	16,29		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			15,03	3,000	1,000	45,09		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,70	3,000	1,000	32,10		
	- da sezione 21 a 22 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			17,33	3,000	1,000	51,99		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			7,97	3,000	1,000	23,91		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			24,81	3,000	1,000	74,43		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			30,78	3,000	1,000	92,34		
	A RIPORTARE						8'248,35		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8'248,35		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			16,97	3,000	1,000	50,91		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,26	3,000	1,000	36,78		
	- da sezione 22 a 23 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,53	3,000	1,000	28,59		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			17,36	3,000	1,000	52,08		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			5,92	3,000	1,000	17,76		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,96	3,000	1,000	38,88		
	- da sezione 23 a 24 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			37,92	3,000	1,000	113,76		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			46,91	3,000	1,000	140,73		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,25	3,000	1,000	30,75		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			15,91	3,000	1,000	47,73		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,70	3,000	1,000	29,10		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,32	3,000	1,000	36,96		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			7,07	3,000	1,000	21,21		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			4,32	3,000	1,000	12,96		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,52	3,000	1,000	28,56		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,85	3,000	1,000	29,55		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			21,46	3,000	1,000	64,38		
	- da sezione 24 a 25 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,73	3,000	1,000	35,19		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,19	3,000	1,000	18,57		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,16	3,000	1,000	33,48		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,62	3,000	1,000	19,86		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,24	3,000	1,000	18,72		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,92	3,000	1,000	20,76		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,51	3,000	1,000	28,53		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,15	3,000	1,000	27,45		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			8,76	3,000	1,000	26,28		
	- da sezione 25 a 26 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			13,60	3,000	1,000	40,80		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			18,56	3,000	1,000	55,68		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			26,89	3,000	1,000	80,67		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			23,79	3,000	1,000	71,37		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			20,68	3,000	1,000	62,04		
	- da sezione 26 a 27 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			16,41	3,000	1,000	49,23		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			19,56	3,000	1,000	58,68		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			20,26	3,000	1,000	60,78		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			21,65	3,000	1,000	64,95		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			8,75	3,000	1,000	26,25		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,20	3,000	1,000	18,60		
	- da sezione 27 a 28 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			8,32	3,000	1,000	24,96		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,82	3,000	1,000	38,46		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,65	3,000	1,000	19,95		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			7,80	3,000	1,000	23,40		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			4,05	3,000	1,000	12,15		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			16,11	3,000	1,000	48,33		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			24,82	3,000	1,000	74,46		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			22,62	3,000	1,000	67,86		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,37	3,000	1,000	34,11		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,60	3,000	1,000	28,80		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			14,03	3,000	1,000	42,09		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			7,22	3,000	1,000	21,66		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			7,30	3,000	1,000	21,90		
	- da sezione 28 a 29 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,85	3,000	1,000	32,55		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,61	3,000	1,000	28,83		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,26	3,000	1,000	36,78		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			15,61	3,000	1,000	46,83		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			23,13	3,000	1,000	69,39		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			21,18	3,000	1,000	63,54		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			19,55	3,000	1,000	58,65		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,95	3,000	1,000	29,85		
	- da sezione 29 a 30 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			14,32	3,000	1,000	42,96		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,04	3,000	1,000	33,12		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,49	3,000	1,000	28,47		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,52	3,000	1,000	34,56		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			14,09	3,000	1,000	42,27		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			7,49	3,000	1,000	22,47		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			14,15	3,000	1,000	42,45		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			16,05	3,000	1,000	48,15		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			8,52	3,000	1,000	25,56		
	- da sezione 30 a 31 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,26	3,000	1,000	33,78		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,53	3,000	1,000	34,59		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,24	3,000	1,000	30,72		
	A RIPORTARE						11'090,58		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						11'090,58		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			8,95	3,000	1,000	26,85		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,80	3,000	1,000	35,40		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			14,72	3,000	1,000	44,16		
	- da sezione 31 a 32 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,91	3,000	1,000	32,73		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			11,93	3,000	1,000	35,79		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			7,20	3,000	1,000	21,60		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,92	3,000	1,000	32,76		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,99	3,000	1,000	20,97		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			15,05	3,000	1,000	45,15		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,30	3,000	1,000	30,90		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			24,31	3,000	1,000	72,93		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			23,70	3,000	1,000	71,10		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			18,41	3,000	1,000	55,23		
	- da sezione 32 a 33 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			29,25	3,000	1,000	87,75		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			16,93	3,000	1,000	50,79		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			27,44	3,000	1,000	82,32		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			19,22	3,000	1,000	57,66		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,57	3,000	1,000	31,71		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,02	3,000	1,000	36,06		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			20,04	3,000	1,000	60,12		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			16,50	3,000	1,000	49,50		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			18,67	3,000	1,000	56,01		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			24,23	3,000	1,000	72,69		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			21,82	3,000	1,000	65,46		
	- da sezione 33 a 34 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			21,63	3,000	1,000	64,89		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			43,78	3,000	1,000	131,34		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			49,16	3,000	1,000	147,48		
	- da sezione 34 a 35 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,35	3,000	1,000	31,05		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			6,18	3,000	1,000	18,54		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			27,59	3,000	1,000	82,77		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,87	3,000	1,000	38,61		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			21,58	3,000	1,000	64,74		
	- da sezione 35 a 36 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			28,27	3,000	1,000	84,81		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			67,06	3,000	1,000	201,18		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			46,60	3,000	1,000	139,80		
	- da sezione 36 a 37 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			14,32	3,000	1,000	42,96		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			18,12	3,000	1,000	54,36		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			77,10	3,000	1,000	231,30		
	- da sezione 37 a 38 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			4,95	3,000	1,000	14,85		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			26,30	3,000	1,000	78,90		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			79,82	3,000	1,000	239,46		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			23,43	3,000	1,000	70,29		
	- da sezione 39 a 39 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			14,46	3,000	1,000	43,38		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			26,77	3,000	1,000	80,31		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			24,48	3,000	1,000	73,44		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			13,17	3,000	1,000	39,51		
	- da sezione 39 a 40 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			24,43	3,000	1,000	73,29		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			48,90	3,000	1,000	146,70		
	- da sezione 40 a 41 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			8,59	3,000	1,000	25,77		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			16,05	3,000	1,000	48,15		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			16,32	3,000	1,000	48,96		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			25,00	3,000	1,000	75,00		
	- da sezione 41 a 42 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			10,98	3,000	1,000	32,94		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,44	3,000	1,000	37,32		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,57	3,000	1,000	37,71		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			13,30	3,000	1,000	39,90		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			25,22	3,000	1,000	75,66		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			44,76	3,000	1,000	134,28		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			25,81	3,000	1,000	77,43		
	- da sezione 42 a 43 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			54,16	3,000	1,000	162,48		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			24,79	3,000	1,000	74,37		
	- da sezione 43 a 44 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			87,68	3,000	1,000	263,04		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			34,33	3,000	1,000	102,99		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			21,88	3,000	1,000	65,64		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			38,59	3,000	1,000	115,77		
	- da sezione 44 a 45 *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			33,50	3,000	1,000	100,50		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			12,23	3,000	1,000	36,69		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			27,95	3,000	1,000	83,85		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			95,05	3,000	1,000	285,15		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			9,98	3,000	1,000	29,94		
	A RIPORTARE						16'413,72		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						16'413,72		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			23,15	3,000	1,000	69,45		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			26,15	3,000	1,000	78,45		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			22,06	3,000	1,000	66,18		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			51,20	3,000	1,000	153,60		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			29,34	3,000	1,000	88,02		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			21,34	3,000	1,000	64,02		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			7,35	3,000	1,000	22,05		
	(H/peso=(0,50+1,50)/2)			92,40	3,000	1,000	277,20		
	Strada Monte Verde DIGA S. PIETRO *(H/peso=(0,50+1,50)/2)			13,95	3,000	1,000	41,85		
				33,82	3,000	1,000	101,46		
				22,48	3,000	1,000	67,44		
	SOMMANO...	m ³					17'443,44	3,96	69'076,02
2 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) STRADA OFANTINA MONTEVERDE - per fondazione muri di sostegno		0,60	5770,00	1,200	0,400	1'661,76		
			0,60	1200,00	1,200	0,400	345,60		
	SOMMANO...	m ³					2'007,36	4,66	9'354,30
3 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale STRADA OFANTINA MONTEVERDE - da imbocco a sezione 1			9,05	3,000	0,300	8,15		
				7,47	3,000	0,300	6,72		
				11,15	3,000	0,300	10,04		
				14,71	3,000	0,300	13,24		
	- da sezione 1 a 2			23,15	3,000	0,300	20,84		
				36,61	3,000	0,300	32,95		
				22,33	3,000	0,300	20,10		
				30,63	3,000	0,300	27,57		
				44,55	3,000	0,300	40,10		
				35,71	3,000	0,300	32,14		
	- da sezione 2 a 3			32,45	3,000	0,300	29,21		
				7,53	3,000	0,300	6,78		
				3,71	3,000	0,300	3,34		
				11,21	3,000	0,300	10,09		
				11,37	3,000	0,300	10,23		
				10,42	3,000	0,300	9,38		
				14,82	3,000	0,300	13,34		
				17,42	3,000	0,300	15,68		
				26,67	3,000	0,300	24,00		
	- da sezione 3 a 4			9,12	3,000	0,300	8,21		
				11,00	3,000	0,300	9,90		
				25,55	3,000	0,300	23,00		
				23,45	3,000	0,300	21,11		
				25,44	3,000	0,300	22,90		
	- da sezione 4 a 5			18,24	3,000	0,300	16,42		
				13,28	3,000	0,300	11,95		
	A RIPORTARE						447,39		78'430,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						447,39		78'430,32
				11,22	3,000	0,300	10,10		
				8,46	3,000	0,300	7,61		
				6,94	3,000	0,300	6,25		
				1,34	3,000	0,300	1,21		
				3,56	3,000	0,300	3,20		
				2,25	3,000	0,300	2,03		
				5,14	3,000	0,300	4,63		
				6,71	3,000	0,300	6,04		
				15,26	3,000	0,300	13,73		
				10,38	3,000	0,300	9,34		
				4,69	3,000	0,300	4,22		
	- da sezione 5 a 6			21,70	3,000	0,300	19,53		
				8,21	3,000	0,300	7,39		
				9,74	3,000	0,300	8,77		
				7,79	3,000	0,300	7,01		
				24,91	3,000	0,300	22,42		
				18,76	3,000	0,300	16,88		
				9,81	3,000	0,300	8,83		
				5,60	3,000	0,300	5,04		
				7,44	3,000	0,300	6,70		
	- da sezione 6 a 7			9,71	3,000	0,300	8,74		
				6,58	3,000	0,300	5,92		
				13,76	3,000	0,300	12,38		
				15,75	3,000	0,300	14,18		
				15,53	3,000	0,300	13,98		
				8,06	3,000	0,300	7,25		
				8,55	3,000	0,300	7,70		
				9,81	3,000	0,300	8,83		
				11,10	3,000	0,300	9,99		
				9,89	3,000	0,300	8,90		
				18,44	3,000	0,300	16,60		
				16,44	3,000	0,300	14,80		
	- da sezione 7 a 8			14,85	3,000	0,300	13,37		
				12,87	3,000	0,300	11,58		
				13,77	3,000	0,300	12,39		
				5,04	3,000	0,300	4,54		
				5,51	3,000	0,300	4,96		
				4,37	3,000	0,300	3,93		
				5,26	3,000	0,300	4,73		
				6,83	3,000	0,300	6,15		
				16,55	3,000	0,300	14,90		
				5,53	3,000	0,300	4,98		
	- da sezione 8 a 9			10,36	3,000	0,300	9,32		
				7,57	3,000	0,300	6,81		
				11,23	3,000	0,300	10,11		
				12,46	3,000	0,300	11,21		
				16,08	3,000	0,300	14,47		
				19,73	3,000	0,300	17,76		
	- da sezione 9 a 10			6,97	3,000	0,300	6,27		
				13,32	3,000	0,300	11,99		
				15,00	3,000	0,300	13,50		
				11,14	3,000	0,300	10,03		
				8,44	3,000	0,300	7,60		
				22,50	3,000	0,300	20,25		
				6,09	3,000	0,300	5,48		
	- da sezione 10 a 11			15,02	3,000	0,300	13,52		
				11,83	3,000	0,300	10,65		
				14,83	3,000	0,300	13,35		
				11,41	3,000	0,300	10,27		
				14,89	3,000	0,300	13,40		
				19,37	3,000	0,300	17,43		
				17,84	3,000	0,300	16,06		
				6,49	3,000	0,300	5,84		
				7,19	3,000	0,300	6,47		
				5,98	3,000	0,300	5,38		
				3,75	3,000	0,300	3,38		
				6,38	3,000	0,300	5,74		
				7,46	3,000	0,300	6,71		
				11,49	3,000	0,300	10,34		
				9,78	3,000	0,300	8,80		
	A RIPORTARE						1'121,26		78'430,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'121,26		78'430,32
	- da sezione 11 a 12			8,62	3,000	0,300	7,76		
				6,65	3,000	0,300	5,99		
				15,80	3,000	0,300	14,22		
				18,02	3,000	0,300	16,22		
				6,71	3,000	0,300	6,04		
				13,48	3,000	0,300	12,13		
				5,88	3,000	0,300	5,29		
				9,29	3,000	0,300	8,36		
				10,54	3,000	0,300	9,49		
				8,97	3,000	0,300	8,07		
				10,85	3,000	0,300	9,77		
				5,16	3,000	0,300	4,64		
				3,59	3,000	0,300	3,23		
				2,69	3,000	0,300	2,42		
				3,38	3,000	0,300	3,04		
				7,12	3,000	0,300	6,41		
				5,71	3,000	0,300	5,14		
				13,75	3,000	0,300	12,38		
				27,07	3,000	0,300	24,36		
				23,84	3,000	0,300	21,46		
				21,79	3,000	0,300	19,61		
	- da sezione 12 a 13			18,14	3,000	0,300	16,33		
				13,71	3,000	0,300	12,34		
				16,55	3,000	0,300	14,90		
				9,62	3,000	0,300	8,66		
				6,47	3,000	0,300	5,82		
				4,20	3,000	0,300	3,78		
				6,79	3,000	0,300	6,11		
				5,28	3,000	0,300	4,75		
				9,14	3,000	0,300	8,23		
				8,83	3,000	0,300	7,95		
				15,80	3,000	0,300	14,22		
				15,44	3,000	0,300	13,90		
				15,56	3,000	0,300	14,00		
				13,00	3,000	0,300	11,70		
	- da sezione 13 a 14			17,68	3,000	0,300	15,91		
				14,59	3,000	0,300	13,13		
				9,93	3,000	0,300	8,94		
				8,60	3,000	0,300	7,74		
				11,12	3,000	0,300	10,01		
				12,20	3,000	0,300	10,98		
				22,74	3,000	0,300	20,47		
				19,53	3,000	0,300	17,58		
				13,95	3,000	0,300	12,56		
				12,17	3,000	0,300	10,95		
	- da sezione 14 a 15			9,79	3,000	0,300	8,81		
				29,84	3,000	0,300	26,86		
				16,36	3,000	0,300	14,72		
				21,00	3,000	0,300	18,90		
	- da sezione 15 a 16			14,16	3,000	0,300	12,74		
				9,04	3,000	0,300	8,14		
				10,18	3,000	0,300	9,16		
				4,35	3,000	0,300	3,92		
				4,77	3,000	0,300	4,29		
				6,84	3,000	0,300	6,16		
				11,12	3,000	0,300	10,01		
				19,84	3,000	0,300	17,86		
				28,54	3,000	0,300	25,69		
	- da sezione 16 a 17			22,68	3,000	0,300	20,41		
				25,89	3,000	0,300	23,30		
				27,95	3,000	0,300	25,16		
				37,07	3,000	0,300	33,36		
				23,43	3,000	0,300	21,09		
				9,40	3,000	0,300	8,46		
				10,73	3,000	0,300	9,66		
	- da sezione 17 a 18			9,27	3,000	0,300	8,34		
				101,70	3,000	0,300	91,53		
				16,13	3,000	0,300	14,52		
				27,40	3,000	0,300	24,66		
				14,67	3,000	0,300	13,20		
	A RIPORTARE						2'059,20		78'430,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2'059,20		78'430,32
	- da sezione 18 a 19			19,06	3,000	0,300	17,15		
				19,52	3,000	0,300	17,57		
				23,22	3,000	0,300	20,90		
				25,77	3,000	0,300	23,19		
				29,62	3,000	0,300	26,66		
				28,86	3,000	0,300	25,97		
				22,29	3,000	0,300	20,06		
	- da sezione 19 a 20			6,78	3,000	0,300	6,10		
				8,74	3,000	0,300	7,87		
				19,92	3,000	0,300	17,93		
				7,25	3,000	0,300	6,53		
				9,41	3,000	0,300	8,47		
				25,07	3,000	0,300	22,56		
				22,33	3,000	0,300	20,10		
				19,35	3,000	0,300	17,42		
				12,34	3,000	0,300	11,11		
	- da sezione 20 a 21			6,37	3,000	0,300	5,73		
				12,01	3,000	0,300	10,81		
				9,65	3,000	0,300	8,69		
				4,60	3,000	0,300	4,14		
				6,66	3,000	0,300	5,99		
				10,73	3,000	0,300	9,66		
				5,43	3,000	0,300	4,89		
				15,03	3,000	0,300	13,53		
				10,70	3,000	0,300	9,63		
	- da sezione 21 a 22			17,33	3,000	0,300	15,60		
				7,97	3,000	0,300	7,17		
				24,81	3,000	0,300	22,33		
				30,78	3,000	0,300	27,70		
				16,97	3,000	0,300	15,27		
				12,26	3,000	0,300	11,03		
	- da sezione 22 a 23			9,53	3,000	0,300	8,58		
				17,36	3,000	0,300	15,62		
				5,92	3,000	0,300	5,33		
				12,96	3,000	0,300	11,66		
	- da sezione 23 a 24			37,92	3,000	0,300	34,13		
				46,91	3,000	0,300	42,22		
				10,25	3,000	0,300	9,23		
				15,91	3,000	0,300	14,32		
				9,70	3,000	0,300	8,73		
				12,32	3,000	0,300	11,09		
				7,07	3,000	0,300	6,36		
				4,32	3,000	0,300	3,89		
				9,52	3,000	0,300	8,57		
				9,85	3,000	0,300	8,87		
				21,46	3,000	0,300	19,31		
	- da sezione 24 a 25			11,73	3,000	0,300	10,56		
				6,19	3,000	0,300	5,57		
				11,16	3,000	0,300	10,04		
				6,62	3,000	0,300	5,96		
				6,24	3,000	0,300	5,62		
				6,92	3,000	0,300	6,23		
				9,51	3,000	0,300	8,56		
				9,15	3,000	0,300	8,24		
				8,76	3,000	0,300	7,88		
	- da sezione 25 a 26			13,60	3,000	0,300	12,24		
				18,56	3,000	0,300	16,70		
				26,89	3,000	0,300	24,20		
				23,79	3,000	0,300	21,41		
				20,68	3,000	0,300	18,61		
	- da sezione 26 a 27			16,41	3,000	0,300	14,77		
				19,56	3,000	0,300	17,60		
				20,26	3,000	0,300	18,23		
				21,65	3,000	0,300	19,49		
				8,75	3,000	0,300	7,88		
				6,20	3,000	0,300	5,58		
	- da sezione 27 a 28			8,32	3,000	0,300	7,49		
				12,82	3,000	0,300	11,54		
				6,65	3,000	0,300	5,99		
				7,80	3,000	0,300	7,02		
	A RIPORTARE						2'986,28		78'430,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2'986,28		78'430,32
				4,05	3,000	0,300	3,65		
				16,11	3,000	0,300	14,50		
				24,82	3,000	0,300	22,34		
				22,62	3,000	0,300	20,36		
				11,37	3,000	0,300	10,23		
				9,60	3,000	0,300	8,64		
				14,03	3,000	0,300	12,63		
				7,22	3,000	0,300	6,50		
				7,30	3,000	0,300	6,57		
	- da sezione 28 a 29			10,85	3,000	0,300	9,77		
				9,61	3,000	0,300	8,65		
				12,26	3,000	0,300	11,03		
				15,61	3,000	0,300	14,05		
				23,13	3,000	0,300	20,82		
				21,18	3,000	0,300	19,06		
				19,55	3,000	0,300	17,60		
				9,95	3,000	0,300	8,96		
	- da sezione 29 a 30			14,32	3,000	0,300	12,89		
				11,04	3,000	0,300	9,94		
				9,49	3,000	0,300	8,54		
				11,52	3,000	0,300	10,37		
				14,09	3,000	0,300	12,68		
				7,49	3,000	0,300	6,74		
				14,15	3,000	0,300	12,74		
				16,05	3,000	0,300	14,45		
	- da sezione 30 a 31			8,52	3,000	0,300	7,67		
				11,26	3,000	0,300	10,13		
				11,53	3,000	0,300	10,38		
				10,24	3,000	0,300	9,22		
				8,95	3,000	0,300	8,06		
				11,80	3,000	0,300	10,62		
	- da sezione 31 a 32			14,72	3,000	0,300	13,25		
				10,91	3,000	0,300	9,82		
				11,93	3,000	0,300	10,74		
				7,20	3,000	0,300	6,48		
				10,92	3,000	0,300	9,83		
				6,99	3,000	0,300	6,29		
				15,05	3,000	0,300	13,55		
				10,30	3,000	0,300	9,27		
				24,31	3,000	0,300	21,88		
				23,70	3,000	0,300	21,33		
	- da sezione 32 a 33			18,41	3,000	0,300	16,57		
				29,25	3,000	0,300	26,33		
				16,93	3,000	0,300	15,24		
				27,44	3,000	0,300	24,70		
				19,22	3,000	0,300	17,30		
				10,57	3,000	0,300	9,51		
				12,02	3,000	0,300	10,82		
				20,04	3,000	0,300	18,04		
				16,50	3,000	0,300	14,85		
				18,67	3,000	0,300	16,80		
				24,23	3,000	0,300	21,81		
	- da sezione 33 a 34			21,82	3,000	0,300	19,64		
				21,63	3,000	0,300	19,47		
				43,78	3,000	0,300	39,40		
	- da sezione 34 a 35			49,16	3,000	0,300	44,24		
				10,35	3,000	0,300	9,32		
				6,18	3,000	0,300	5,56		
				27,59	3,000	0,300	24,83		
				12,87	3,000	0,300	11,58		
	- da sezione 35 a 36			21,58	3,000	0,300	19,42		
				28,27	3,000	0,300	25,44		
				67,06	3,000	0,300	60,35		
	- da sezione 36 a 37			46,60	3,000	0,300	41,94		
				14,32	3,000	0,300	12,89		
				18,12	3,000	0,300	16,31		
				77,10	3,000	0,300	69,39		
	- da sezione 37 a 38			4,95	3,000	0,300	4,46		
				26,30	3,000	0,300	23,67		
				79,82	3,000	0,300	71,84		
	A RIPORTARE						4'180,23		78'430,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						4'180,23		78'430,32	
	- da sezione 39 a 39			23,43	3,000	0,300	21,09			
				14,46	3,000	0,300	13,01			
				26,77	3,000	0,300	24,09			
				24,48	3,000	0,300	22,03			
	- da sezione 39 a 40			13,17	3,000	0,300	11,85			
				24,43	3,000	0,300	21,99			
				48,90	3,000	0,300	44,01			
	- da sezione 40 a 41			8,59	3,000	0,300	7,73			
				16,05	3,000	0,300	14,45			
				16,32	3,000	0,300	14,69			
	- da sezione 41 a 42			25,00	3,000	0,300	22,50			
				10,98	3,000	0,300	9,88			
				12,44	3,000	0,300	11,20			
				12,57	3,000	0,300	11,31			
				13,30	3,000	0,300	11,97			
				25,22	3,000	0,300	22,70			
				44,76	3,000	0,300	40,28			
				25,81	3,000	0,300	23,23			
	- da sezione 42 a 43			54,16	3,000	0,300	48,74			
				24,79	3,000	0,300	22,31			
	- da sezione 43 a 44			87,68	3,000	0,300	78,91			
				34,33	3,000	0,300	30,90			
				21,88	3,000	0,300	19,69			
				38,59	3,000	0,300	34,73			
	- da sezione 44 a 45			33,50	3,000	0,300	30,15			
				12,23	3,000	0,300	11,01			
				27,95	3,000	0,300	25,16			
				95,05	3,000	0,300	85,55			
				9,98	3,000	0,300	8,98			
				23,15	3,000	0,300	20,84			
				26,15	3,000	0,300	23,54			
				22,06	3,000	0,300	19,85			
				51,20	3,000	0,300	46,08			
				29,34	3,000	0,300	26,41			
				21,34	3,000	0,300	19,21			
				7,35	3,000	0,300	6,62			
				92,40	3,000	0,300	83,16			
	Strada Monteverde DIGA S. PIETRO			13,95	3,000	0,300	12,56			
				33,82	3,000	0,300	30,44			
				22,48	3,000	0,300	20,23			
	SOMMANO...	m ³					5'233,31	21,24	111'155,50	
4 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) STRADA OFANTINA MONTEVERDE - per cunette Strada Monteverde DIGA S. PIETRO - per cunette									
				2,00	5600,00	0,500	0,300	1'680,00		
				2,00	170,00	0,500	0,300	51,00		
	SOMMANO...	m ³					1'731,00	4,66	8'066,46	
5 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le									
	A R I P O R T A R E								197'652,28	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								197'652,28
	demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km						1'200,00		
	SOMMANO...	m ³					1'200,00	9,46	11'352,00
6 E.01.050.010 .b	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10						386,33		
	SOMMANO...	m ³					386,33	3,58	1'383,06
7 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 STRADA OFANTINA MONTEVERDE - per magrone muri di sostegno Strada Monteverde DIGA S. PIETRO - per magrone muri di sostegno						672,00		
	SOMMANO...	m ³		5600,00	1,200	0,100	672,00		
				170,00	1,200	0,100	20,40		
	SOMMANO...	m ³					692,40	115,71	80'117,60
8 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 STRADA OFANTINA MONTEVERDE - per fondazione muri di sostegno Strada Monteverde DISA S. PIETRO - per fondazione muri di sostegno						1'344,00		
	SOMMANO...	m ³	0,80	5600,00	1,000	0,300	1'344,00		
			0,80	170,00	1,000	0,300	40,80		
	SOMMANO...	m ³					1'384,80	125,08	173'210,78
9 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta								
	A R I P O R T A R E								463'715,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								463'715,72
10 E.03.010.010 .c	a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2 STRADA OFANTINA MONTEVERDE - per muri di sostegno Strada Monteverde DIGA S. PIETRO - per muri di sostegno	m ³	0,80	5600,00	0,300	0,700	940,80	130,56	126'559,64
	SOMMANO...		0,80	170,00	0,300	0,700	28,56		
						969,36			
10 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 STRADA OFANTINA MONTEVERDE - per cunette Strada Monteverde DIGA S. PIETRO - per cunette	m ³	2,00	5600,00	0,600	0,300	2'016,00	115,71	240'352,81
	SOMMANO...		2,00	170,00	0,600	0,300	61,20		
						2'077,20			
11 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	m ³					94,47	115,71	10'931,12
	SOMMANO...						94,47		
						94,47			
12 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione STRADA OFANTINA MONTEVERDE - per cunette Strada Monteverde DIGA S. PIETRO - per cunette PER FONDAZIONE MURI In ragione di 3 mq per mc di cemento Vedi voce n° 8 [m ³ 1 384.80]	m ²	2,00	5600,00		0,300	3'360,00	24,95	190'029,18
	SOMMANO...		2,00	170,00		0,300	102,00		
			3,00				4'154,40		
							7'616,40		
13 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione In ragione di 7 mq x mc. di cemento Vedi voce n° 9 [m ³ 969.36]		7,00				6'785,52		
	A R I P O R T A R E						6'785,52		1'031'588,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6 785,52		1 031 588,47
	SOMMANO...	m ²					6 785,52	30,17	204 719,14
14 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre In ragione di 50 kg per mc di cemento Vedi voce n° 8 [m ³ 1 384.80] Vedi voce n° 9 [m ³ 969.36]		50,00 50,00				69'240,00 48'468,00 0,75		
	SOMMANO...	kg					117'708,75	1,43	168'323,51
15 U.05.020.90. a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti STRADA OFANTINA MONTEVERDE STRADA Monteverde DIGA S. PIETRO			5600,00 170,00	2,500 2,500	7,000 7,000	98'000,00 2'975,00		
	SOMMANO...	m ² /cm					100'975,00	1,42	143'384,50
16 U.05.020.96. a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) STRADA OFANTINA MONTEVERDE STRADA Montevede DIGA S. PIETRO		5600,00 170,00		7,500 7,500	3,000 3,000	126'000,00 3'825,00		
	SOMMANO...	m ²					129'825,00	1,68	218'106,00
17 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) PER POSA IN OPERA TUBAZIONI FOGNA E FIBRE OTTICHE - strada Ofantina Monteverde			5770,00	0,500	1,600	4'616,00		
	SOMMANO...	m ³					4'616,00	4,66	21'510,56
18 E.01.040.010	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria,								
	A R I P O R T A R E								1 787'632,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1 787'632,18
a	scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 17 [m³ 4 616.00] A DETRARRE: Volume tubazione acque bianche e rinfranco - strada Ofantina Monteverde *(larg.=3,14*(0,34^2)) Volume tubazione fibre ottiche - strada Ofantina Monteverde *(larg.=3,14*(0,05^2))					4'616,00			
	Sommano positivi...	m³				4'616,00			
	Sommano negativi...	m³				-2'140,67			
	SOMMANO...	m³				2'475,33	3,19		7'896,30
19 U.02.040.015 f	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfranco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 630 mm PER ACQUE BIANCHE - strada Ofantina Monteverde					2'460,00			
	SOMMANO...	m				2'460,00	73,34		180'416,40
20 U.04.020.010 j	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfranco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm PER ACQUE BIANCHE - strada Ofantina Monteverde					57,00			
	SOMMANO...	cad				57,00	195,71		11'155,47
21 U.04.020.030 m	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfranco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm PER ACQUE BIANCHE - strada Ofantina Monteverde					114,00			
	SOMMANO...	cad	2,00	57,00		114,00	71,59		8'161,26
22 U.04.020.52a	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm PER ACQUE BIANCHE - strada Ofantina Monteverde					57,00			
	A RIPORTARE					57,00			1'995'261,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						57,00		1'995'261,61
23 U.04.020.010 .a	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm PER ACQUE BIANCHE - caditoie strada Ofantina Monteverde	cad					57,00	86,05	4'904,85
24 U.04.020.040 .m	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Griglia 60x60 cm PER ACQUE BIANCHE - caditoie strada Ofantina Monteverde	cad					114,00		
25 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 PER ACQUE BIANCHE - rinfranco tubazioni strada Ofantina Monteverde * (lung.=(0,315*6,28))	cad					114,00		
26 L.02.040.065 .f	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm CAVIDOTTO PER FIBRE OTTICHE - strada Ofantina Monteverde	m ³	2770,00	1,98	0,050		274,23		
27 U.04.020.010 .d	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm CAVIDOTTO PER FIBRE OTTICHE - strada Ofantina Monteverde	m					274,23	115,71	31'731,15
28 U.04.020.040 .c	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Dimensioni 50x50 cm	cad					5'770,00		
	A R I P O R T A R E						5'770,00	11,15	64'335,50
							57,00		
							57,00	53,72	3'062,04
									2'106'360,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'284'643,73
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
32 U.07.010.030 .a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico Superfici inferiori a 5.000 mq								
			1,00	0,80			993,00 0,80		
	SOMMANO...	m ²					993,80	0,28	278,26
33 U.05.020.054 .b	"Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H)" R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m								
			0,40	60,00	8,000		192,00		
	SOMMANO...	m ²					192,00	150,45	28'886,40
34 U.05.050.050 .f	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 120 cm								
							7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	185,98	1'301,86
35 U.05.050.066 .b	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospazzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m ² , contenente microsferi di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspazzatura a pressione di altre microsferi, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm								
			3,00	5770,00 60,00			17'310,00 60,00		
	SOMMANO...	m					17'370,00	1,77	30'744,90
36 P.01.010.060 .b	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro								
	A R I P O R T A R E								2'345'855,15

