



COMUNE DI MONTEVERDE

Provincia di Avellino

COMUNE DI MONTEVERDE

MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE


Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale

*CONTRIBUTI ANNO 2021 PER INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN
SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI,
LEGGE 145/2018*

PROGETTO ESECUTIVO

Stima generale dei costi per la sicurezza

Progetto



Il responsabile del procedimento

Il Sindaco

Visti e approvazioni

Stima generale dei costi per la Sicurezza

Tariffa	Descrizione dei lavori	Um	Prezzo Un.	Quantità		
					Importo	Inc.Sic.(%)
E.01.010.010. A	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	4,13	998,550	4124,01	€ 28,87 0,700%
E.01.015.010. A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi mecca...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	4,84	787,056	3809,35	€ 26,67 0,700%
E.01.040.010. A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici...i materiali. Con materiale proveniente dagli scavi	mc	3,32	24,656	81,86	€ 0,57 0,700%
E.02.030.010. C	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno d...iva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm	m	87,33	2099,000	183305,67	€ 1283,14 0,700%
E.03.010.010. A.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non stru...escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15	mc	110,44	17,886	1975,33	€ 13,83 0,700%
E.03.010.020. A.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interr...i esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30	mc	130,22	179,460	23369,28	€ 163,58 0,700%
E.03.010.030. A.CAM	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestru... esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30	mc	135,77	144,606	19633,16	€ 137,43 0,700%
E.03.030.010. A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseform...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	mq	25,49	115,740	2950,21	€ 20,65 0,700%
E.03.030.010. B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseform...atto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	mq	30,88	875,110	27023,40	€ 189,16 0,700%
E.03.030.030. A	Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggi...o dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m in più	mq	4,94	39,300	194,14	€ 1,36 0,700%
E.03.040.010. A.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,... oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	kg	1,50	77697,560	116546,34	€ 815,82 0,700%
E.03.040.010. B.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.	kg	1,59	3142,900	4997,21	€ 34,98 0,700%
E.07.010.030. A.CAM	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32...ciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm	mq	14,49	586,000	8491,14	€ 59,44 0,700%
E.07.010.030. B.CAM	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32...ente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm	mq	2,97	1172,000	3480,84	€ 24,37 0,700%
E.07.050.010. B	Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti co...riabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo	mc	29,37	144,164	4234,10	€ 29,64 0,700%
E.16.010.030. A	Rete stampata in materiale sintetico per armatura ... sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.	mq	3,84	420,820	1615,95	€ 11,31 0,700%
E.16.020.030. A.CAM	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da... pareti interne con malta comune di calce e sabbia	mq	24,91	57,600	1434,82	€ 10,04 0,700%
E.16.020.070. A.CAM	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura...tuccatura a base di leganti idraulici normalizzati	mq	10,04	420,825	4225,08	€ 29,58 0,700%
E.19.010.070. B.CAM	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseg... vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili	kg	6,13	462,500	2835,13	€ 19,85 0,700%

Tariffa	Descrizione dei lavori	Um	Prezzo Un.	Quantità	Importo	
					Importo	Inc.Sic.(%)
E.19.040.030. A	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamenti... decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti	kg	0,75	462,500	346,88	€ 2,43 0,700%
NP_01	Fornitura e posa di tubi di polietilene...delle fessurazioni. Del diametro 160 mm.	ml	10,45	105,750	1105,09	€ 22,10 2,000%
NP_02	Fornitura e posa in opera di coprim... Larghezza 30 a correre e spessore cm 6.	ml	69,38	29,900	2074,46	€ 41,49 2,000%
NP_03	Fornitura e posa in opera di coprim... Larghezza 40 a correre e spessore cm 6.	ml	95,18	75,850	7219,40	€ 144,39 2,000%
P.01.010.010. O	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza no... rete di plastica stampata su tubi da ponteggio0gg	mq/3	1,29	2640,000	3405,60	€ 23,84 0,700%
P.03.010.065. A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con ... H manicotti spinottati.. Per il 1° mese o frazione	mq	18,17	328,140	5962,30	€ 41,74 0,700%
R.02.020.060. A.CAM	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio ...itolatrice su escavatore. Pareti o muri non armati	mc	31,31	453,370	14195,01	€ 99,37 0,700%
R.03.030.095. B	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con m...tilatura, la rifinitura finale. Muratura di pietra	mq	23,50	72,000	1692,00	€ 11,84 0,700%
R.03.040.090. A	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti l...posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm	mq	120,05	66,600	7995,33	€ 55,97 0,700%
T.01.010.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di mo...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	mc	12,62	2043,245	25785,75	€ 180,50 0,700%
T.01.010.010. B	Trasporto di materiale proveniente ...gni cinque km in più oltre i primi 10 km	mc/	5,11	5198,790	26565,82	€ 185,96 0,700%
T.01.020.010. A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di de... discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km	mc	41,07	453,370	18619,91	€ 130,34 0,700%
T.01.020.010. B	Trasporto di materiale proveniente ...gni cinque km in più oltre i primi 10 km	mc/	5,98	1675,950	10022,18	€ 70,16 0,700%
U.02.040.045. D	Tubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo S...anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 400 mm	m	42,12	154,100	6490,69	€ 45,43 0,700%
U.04.010.010. A	Rinfilco di tubazioni e pozzetti Rinfilco con sa...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	mc	37,56	54,613	2051,26	€ 14,36 0,700%
U.04.020.010. E	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozz...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	cad	69,33	13,000	901,29	€ 6,31 0,700%
U.04.020.030. G	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizza...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm	cad	79,67	13,000	1035,71	€ 7,25 0,700%
U.04.020.077. A	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale C... Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	kg	4,32	390,000	1684,80	€ 11,79 0,700%
U.05.020.040. A	Strato drenante o di separazione di strati a diver...ermeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.	mq	2,93	433,110	1269,01	€ 8,88 0,700%
U.05.020.045. A	Strato di separazione e di rinforzo Strato separaz...ermeabilità verticale non inferiore a 60 l/m²/sec.	mq	3,62	593,000	2146,66	€ 15,03 0,700%
U.05.020.080. A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizza...nee macchine, misurato in opera dopo costipamento.	mc	22,16	601,000	13318,16	€ 93,23 0,700%

Tariffa	Descrizione dei lavori	Um	Prezzo Un.	Quantità		
					Importo	Inc.Sic.(%)
U.05.060.055. A	Pavimento di frammenti di lastre di porfido o gran...tura finale. A opera incerta spessore cm 2,50÷5,00	m ²	35,88	586,000	21025,68	€ 147,18 0,700%
U.05.080.010. B	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati s...speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm	m	17,82	65,000	1158,30	€ 8,11 0,700%
V.03.040.010. A	Gabbioni in rete metallica a doppia torsione magli...avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm	m ³	120,77	18,000	2173,86	€ 15,22 0,700%
R.02.040.010. A.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spesso...superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro	m ²	5,16	36,000	185,76	€ 1,30 0,700%
Totale Lavori Incidenza media sicurezza Costi Sicurezza					€ 596287,56 0,719% € 4284,51	

